

COMPUTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE TRATTO CONDOTTA FOGNARIA VIA AGLIETTO 42

APPLICAZIONE DEI PREZZI CONCORDATI NEL VERBALE DI CONSEGNA DEL 16 GIUGNO 2025

INTERVENTO DEL 17/06/2025

Posizionamento lamiera spostata da passaggio di autoveicoli e fissaggio della stessa con premiscelato geolite nr. 02 operai x ore 3 + materiale di consumo

Euro/a corpo 345,00

INTERVENTO DEL 30/06/2025

Posizionamento lamiera precedentemente rimossa e fissaggio della stessa con asfalto a freddo nr. 02 operai x ore 1 + materiale di consumo

Euro/a corpo 155,00

IMPIANTO DI CANTIERE

contributo per il trasporto in andata e ritorno di tutti i macchinari, dei materiali e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni, impianto e spianto del cantiere.

Per n. 1 impianto Euro/cad 500,00

INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA (dal 30/06/2025 al 04/07/2025)

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra; compreso demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto e smaltimento a discarica. Fornitura e posa tubo PVC sn4 DN 200, compreso di curve e pezzi speciali e collegamento a pozzetti esistenti. Rinfilo tubazione con sabbione e rinterro con materiale idoneo. Ripristino pavimento in conglomerato bituminoso binder 10 cm, lunghezza scavo 10,00 mt Euro/a corpo 5.500,00

Totale: Euro (345,00+155,00+500,00+5.500,00) = **Euro 6.500,00**

Savona 07/07/2025

arch. Tiziana Diana